



# COMUNE DI FONDO

## Provincia di Trento

### SERVIZIO TECNICO

#### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*n.* **228**  
*Data:* **06 ottobre 2014**

OGGETTO : **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE ALTA NOVELLA: ISPEZIONE E PULIZIA CANALE DI ADDUZIONE, MODIFICA GRIGLIA VASCA DI CARICO, SOSTITUZIONE GUARNIZIONI PARATOIE OPERE DI PRESA E SOSTITUZIONE PETTINE SGRIGLIATORE – INTEGRAZIONE DI SPESA (CIG Z6610C7DD7)**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014;

#### **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 108 di data 31.07.2014 con la quale sono stati affidati alla ditta Seppi Costruzioni Passo Mendola S.r.l. con sede in Ruffrè Mendola (TN) P.I. 00953780228 i lavori SVUOTAMENTO VASCHE DI CARICO CENTRALE IDROELETTRICA "ALTA NOVELLA" per un di Euro 14.051,48 oltre gli oneri I.V.A. nella misura di legge 22%;

Fatto presente che da tempo società TECNOENERGIA S.R.L. con sede in Strigno (TN) P.I. 01881600223, ditta incaricata del Servizio di Gestione, Assistenza e Telecontrollo dell'impianto suddetto ha informato l'Amministrazione comunale della necessità di eseguire alcuni interventi per migliorare e garantire un corretto funzionamento dell'impianto, che possono essere così riassunti:

- Sostituzione delle guarnizioni delle paratoie installate presso l'opera di presa in quanto le chiusure non risultano più stagne;
- Ispezione e pulizia del canale di adduzione con l'utilizzo di telecamere e personale specializzato;
- Modifica della griglia installata nella vasca di carico alla partenza della condotta forzata e sostituzione del pettine dello sgrigliatore, con il restringimento delle maglie, in modo da impedire il passaggio di vari tipo di materiali legnosi di una certa consistenza che come verificato, provocano ogni tanto l'occlusione parziale degli iniettori installati sulla turbina, con perdita di produzione.

Richiamata inoltre la propria determinazione n° 208 di data 16.09.2014 con la quale sono stati affidati alla ditta TECNOENERGIA S.R.L i sottoelencati interventi:

- ✓ sostituzione guarnizioni paratoie opera di presa, importo Euro 960,00 oltre all'Iva del 22 % per un totale di Euro 1.171,20, offerta pervenuta in data 05/09/2014 al prot. n° 5788;
- ✓ ispezione e pulizia canale di adduzione, importo Euro 3.600,00 oltre all'Iva del 22 % per un totale 4.392,00, offerta pervenuta in data 16.06.2014 al prot. 3570;
- ✓ sostituzione pettine sgrigliatore Euro 880,00, oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 1.073,60, offerta pervenuta in data 10.09.2014 al prot. n°5903;

Fatto presente che in seguito all'ispezione completa del canale, anche con l'ausilio di telecamere è stato accertato che il reintegrazione a regola d'arte del manufatto, comporta diversi lavori non previsti nell'incarico precedente, qui di seguito specificati:

- ✓ rimozione delle tavole in legno, residui di vecchie armature esistenti in diversi punti;
- ✓ demolizione di un segmento di copertura (soletta in c.a.) della lunghezza di ca. 4 ml. in prossimità dell' opera di presa, crollato da tempo per la caduta di sassi, che ostruisce normale deflusso dell'acqua, ed installazione di lamiere nervate in acciaio fornite dall'Amministrazione e successivo ripristino della terra;
- ✓ estirpazione di radici penetrate nel canale in diversi punti e stuccatura delle lesioni provocate con apposita malta cementizia impermeabile, fornita dall'Amministrazione;
- ✓ chiusura con la malta di tutte le crepe esistenti lungo il canale;
- ✓ rimozione ed allontanamento di tutto il materiale inerte depositato lungo il canale;

Quantificato che per l'esecuzione dei lavori suppletivi risulta necessario l'impiego di 3 operai specializzati per ca. 5 giornate lavorative;

Vista l'offerta della ditta TECNOENERGIA S.R.L., pervenuta in data 30.09.2014 al prot. comunale n° 6335, che prevede un costo di Euro 4.400,00, oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 5.368,00;

Valutata la congruità del prezzo esposto, anche in relazione alla problematicità degli interventi da eseguire (cunicolo di sezione 0,65 x 0,80) e le difficoltà di accesso ai luoghi di lavoro;

Ravvisata l'urgenza dell'intervento, da eseguire in simultanea ai lavori di pulizia dei bacini di accumulo, per non dover interrompere in un secondo tempo il flusso dell'acqua e ridurre al minimo la mancata produzione dell'energia elettrica;

Vista la L.P. L.P. 26/93 e s.m. ed int. e D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg;

Visto il D.leg. 12 aprile 2006 n° 163 *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE"*;

Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in economia diretta, come consentito dall'art. 52 della L.P. 24 luglio 2008, n°10 "Modificazioni della L.P. 10.07.1993, n°26", con il sistema dell'amministrazione diretta come previsto dall'art. 29, lettera c) del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/leg.;

Atteso che trattandosi di lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 50.000,00 è ammesso l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, s.m. con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L così come modificato dal DPReg. 01 febbraio 2005 n. 4/L

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 22 maggio 2014 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

## DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, in deroga alle procedure concorsuali, con il sistema dell'amministrazione diretta di cui all'art. 29, lettera c) del Regolamento di attuazione della Legge provinciale 26/93, alla ditta TECNOENERGIA S.R.L. con sede in Strigno (TN) P.I. 01881600223 i lavori suppletivi per il ripristino a regola d'arte del canale di adduzione dell'acqua della centrale idroelettrica "Alta Novella", consistenti in:
  - ✓ rimozione delle tavole in legno, residui di vecchie armature esistenti in diversi punti;
  - ✓ demolizione di un segmento di copertura (soletta in c.a.) della lunghezza di ca. 4 ml. in prossimità dell' opera di presa, crollato da tempo per la caduta di sassi, che ostruisce normale deflusso dell'acqua, ed installazione di lamiere nervate in acciaio fornite dall'Amministrazione e successivo ripristino della terra;
  - ✓ estirpazione di radici penetrate nel canale in diversi punti e stuccatura delle lesioni provocate con apposita malta cementizia impermeabile, fornita dall'Amministrazione;
  - ✓ chiusura con la malta di tutte le crepe esistenti lungo il cunicolo;
  - ✓ rimozione ed allontanamento di tutto il materiale inerte depositato lungo il canale;per l'importo di Euro 4.400,00, oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 5.368,00, come da offerta pervenuta in data 30.06.2014 al prot. n°6335;
3. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto e o servizio trovano applicazione le disposizioni della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: Z6610C7DD7;
4. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 5.368,00 sarà impegnata al capitolo 30710 del bilancio 2014, ad avvenuta approvazione della variazione di bilancio prevista;
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. Di precisare che la contabilizzazione dei lavori è sufficiente che il sottoscritto apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla regolare esecuzione dei lavori;
7. Di precisare che ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93, approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. di data 11.05.2012, il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, sostituisce il certificato di regolare esecuzione;
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
  - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
Galeaz p.i. Ferruccio

\*\*\*\*\*

VISTO OBBLIGATORIO espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

INTERVENTO	CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
	30710	2014		5.368,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dr. Claudio Albanese*